

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Utrzymanie nawierzchni dojazdu pożarowego nr 10 w Leśnictwie Dobrzejów oddział 267, 263			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI o wym.: 920,0x 3,5 = 3220,00 m ²	m ²		
d.1	0103-05	3220	m ²	3 220.000	
				RAZEM	3 220.000
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym o frakcji 0/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 7 cm o wym.: 3220x 0,07 = 225,40/2=112,7	m ³		
d.1	0107-01	100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
2		Utrzymanie dojazdu pożarowego nr 11 w Leśnictwie Dobrzejów oddział 263, 261, 252, 238, 221, 222, 223, 224			
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²		
d.2	0103-05	O wymiarze 4110,00x3,50 =14385,00 m ²	m ²	14 385.000	
		14385		RAZEM	14 385.000
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym o frakcji 0/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 7 cm o wym.	m ³		
d.2	0107-01	100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
3		Utrzymanie nawierzchni dojazdu pożarowego nr 13 w Leśnictwie Karczewiska oddział 190, 189, 200, 212.			
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI o wym.: 2000,00x 3,5 = 7000,00 m ²	m ²		
d.3	0103-05	7000	m ²	7 000.000	
				RAZEM	7 000.000
6	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym o frakcji 0/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 7 cm o wym.: 2800,0x 0,07 =	m ³		
d.3	0107-01	50	m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
4		Utrzymanie nawierzchni dojazdu pożarowego nr 3 w Leśnictwie Miłoradzice, Szczytniki oddział 128, 137,138			
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI o wym.: 1300,00x 3,50 = 4550,00 m ²	m ²		
d.4	0103-05	4550	m ²	4 550.000	
				RAZEM	4 550.000
8	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym o frakcji 0/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 7 cm o wym.: 4550,0x 0,07 =	m ³		
d.4	0107-01	50	m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
5		Utrzymanie nawierzchni dojazdu pożarowego nr 37 Leśnictwie Karczewiska oddział 196, 185, 169, 170, 151, 152,129			
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI o wym.: 3200,00 x 3,50 = 11200,00 m ²	m ²		
d.5	0103-05	11200	m ²	11 200.000	
				RAZEM	11 200.000
10	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym o frakcji 0/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 7 cm o wym.: 11270,0x 0,07 =	m ³		
d.5	0107-01	50	m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
6		Utrzymanie nawierzchni dojazdu pożarowego nr 5 na terenie Leśnictwa Karczewiska oraz Górzycy			
11	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²		
d.6	0103-05	O wymiarze 4750,00 x3,50= 16625,00 m ²	m ²	16 625.000	
		16625		RAZEM	16 625.000
12	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym o frakcji 0/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 7 cm o wym.: 16625,00 x 0,07 =	m ³		
d.6	0107-01	180	m ³	180.000	
				RAZEM	180.000
7		Utrzymanie nawierzchni dojazdu pożarowego nr 9 w Leśnictwach Motyczyn oraz Mierzowice oddział 231, 228, 224, 222, 220, 216			
13	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym o frakcji 0/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 7 cm o wym.: 175,0 x 0,20 =	m ³		
d.7	0107-01	25	m ³	25.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNNR 6 d.7 1103-04	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 14-18 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem 53	m ² m ²	RAZEM 53.000	25.000 53.000
15	KNNR 6 d.7 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej 300	m ² m ²	RAZEM 300.000	300.000
16	KNNR 6 d.7 0302-02	Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej 300	m ² m ²	RAZEM 300.000	300.000
8		Utrzymanie drogi leśnej w Leśnictwie Miłoradzice 192, 183b			
17	KNR 2-31 d.8 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI o wym: 1150 x 3,50 = 4025,00 + 330,00 m ² zjazdy: 13,0+3,5/2*10,0 x 4 szt. = 330,00 m ² 4355	m ² m ²	4 355.000	4 355.000
18	KNR 2-31 d.8 0204-01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego o frakcji 70-150 mm - grubość po zagęszczeniu 14 cm o wym: 4025,00 + 330,00 x 3,50 = 4355,00 m ² zjazdy: 13,0+3,5/2*10,0x4,0 szt= 330,0 m ² 4355	m ² m ²	4 355.000	4 355.000
19	KNR 2-31 d.8 0204-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego o frakcji 70-150 mm - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 4355	m ² m ²	4 355.000	4 355.000
20	KNR 2-31 d.8 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o frakcji 0/31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm 4355	m ² m ²	4 355.000	4 355.000
21	KNR 2-01 d.8 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 70	szt. szt.	70.000	70.000
9		Utrzymanie drogi leśnej w Leśnictwie Raszków oddział 204, 205, 206			
22	KNR 2-31 d.9 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI o wym: 1150,00 x 3,50 = 4025 + 412,50 m ² = 4437,50 m ² zjazdy: 13,0+3,5/2*10,0 x 5 szt. = 412,50 m ² 4437,50	m ² m ²	4 437.500	4 437.500
23	KNR 2-31 d.9 0204-01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego o frakcji 70-150 mm - grubość po zagęszczeniu 14 cm o wym: 1150,00 x 3,50 = 4025 + 412,50 m ² = 4437,50 m ² zjazdy: 13,0+3,5/2*10,0 x 5 szt. = 412,50 m ² 4437,50	m ² m ²	4 437.500	4 437.500
24	KNR 2-31 d.9 0204-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego o frakcji 70-150 mm - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 4437,50	m ² m ²	4 437.500	4 437.500
25	KNR 2-31 d.9 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o frakcji 0/31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm 4437,50	m ² m ²	4 437.500	4 437.500
26	KNR 2-01 d.9 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 50	szt. szt.	50.000	50.000
10		Utrzymanie drogi leśnej w Leśnictwie Raszków oddział 225, 226, 242, 243			
27	KNR 2-31 d.10 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI o wym: 1050,00 x 3,50 = 3675,00 + 330,00 m ² = 4005,00 m ² zjazdy: 13,0+3,5/2*10,0 x 4 szt. = 330,00 m ² 4005	m ² m ²	4 005.000	4 005.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.10	KNR 2-31 0204-01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego o frakcji 70-150 mm - grubość po zagęszczeniu 14 cm o wym: 1050,00 + 330,00 x 3,50 = 4005,00 m2 zjazdy: 13,0+3,5/2*10,0x4,0 szt= 330,0 m2 4005	m2		
			m2	4 005.000	
				RAZEM	4 005.000
29 d.10	KNR 2-31 0204-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego o frakcji 70-150 mm - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 4005	m2		
			m2	4 005.000	
				RAZEM	4 005.000
30 d.10	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o frakcji 0/31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm 4005	m2		
			m2	4 005.000	
				RAZEM	4 005.000
31 d.10	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 30	szt.		
			szt.	30.000	
				RAZEM	30.000